



FÖRKLARINGAR

Befintligt

- A Asfalt
- sk Skog
- El-skåp
- Optoskåp
- Nedstigningsbrunn
- ☐ Dagvattenbrunn
- Brandpost
- ⋮ Avstängningsventil
- ☉ Trumöga
- ☼ Träd

Projekterat

- +0.00 Proj. markhöjd
- KA1 Köryta asfalt
- GS Grusyta stenmjöl
- Belysningsstolpe
- Brandpost
- ☉ Dagvattenbrunn kupsils med sandfång
- Tillsynsbrunn
- Nedstigningsbrunn
- ⋮ Avstängningsventil
- ☼ Träd

- Dränledning
- Skyddsnet höjd=6,0m
- Staket höjd 0,8m
- Stödmur

Träd

- | | | |
|----|-------|---|
| Nr | Antal | Namn |
| T1 | 3 | Betula pendula fk Julita E, vårtbjörk. Högstam 4x ompl, 16-18 |
| T2 | 2 | Quercus robur fk Ultuna E, skogsek. Högstam 3x ompl, 16-18 |

ANM

Markhöjder på tomter avser höjder efter grovterrassering av tomtmark och är preliminära och kan komma att justeras i samband med produktion. Placering nya träd är preliminära och kan komma att justeras i samband med produktion. Prickmark innebär att marken inte får bebyggas.

Koordinatsystem: Polygonpunkter:
 Plan: Sweref 99 16 30 PP:
 Höjd: RH2000 Fix:
 OBS! Vid A3 format gäller halvskala

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

AROSEKEN EGNA HEM
GOTÖ NORR, etapp 5



UPPDRAG NR 13113	RITAD/KONSTR AV AE	HANDLÄGGARE MO
DATUM 2022-04-07	ANSVARIG	

Gotö 3:1 m.fl. Barkarö, Västerås

Markplan	SKALA	NUMMER	IBET
1:400	13 113-2403		